

보도일시 (인터넷) 2024. 5. 10.(금) 오전
(지면) 5. 10.(금) 조간

배포 2024. 5. 8.(수) 14:00

동해해수청, 동해·묵호항, 항만시설물**정밀안전점검 용역 착수**

- 동해항 북방파제 등 17개소에 대한 정밀안전점검 실시 -

동해지방해양수산청(청장 이재영)은 동해·묵호항 내 항만시설물의 내구연한 증진 및 재해예방을 위한 정밀안전점검을 10일부터 실시한다고 밝혔다.

이번 점검용역은 「시설물의 안전관리에 관한 특별법」에 따라 총 13억원의 사업비를 투입하여 향후 9개월 동안 동해항 북방파제 등 17개 시설물을 대상으로 외관조사와 수중조사, 재료시험 등을 통해 시설물의 상태 및 성능을 종합적으로 평가하게 된다.

동해해수청은 이번 점검결과를 토대로 안전성과 사용성에 문제가 있는 시설물에 대해서는 적절한 보수·보강대책을 마련해 시설물 안전을 강화할 계획이다. 특히, 점검과정에서 긴급을 요하는 사항에 대하여는 즉시 긴급보수를 실시할 예정이다.

동해지방해양수산청 관계자는 “항만시설물의 지속적인 안전관리와 보수·보강을 통해 안전사고에 선제적으로 대응하고, 항만 이용자들의 안전 확보와 안전한 시설물 이용환경을 위해 최선을 다하겠다.”라고 밝혔다.

담당 부서	동해지방해양수산청 항만건설과	책임자	과 장	조흥준 (033-520-6251)
		담 당	주무관	이영준 (033-520-6262)

□ 사업개요

- 목 적 : 「시설물의 안전관리에 관한 특별법」 제11조에 따라 항만시설물의 물리적 · 기능적 결함을 조사하여 효율적인 보수계획 수립 및 유지 · 관리로 시설물의 내구연한 증진 및 재해를 예방하고자 함.
- 사업위치 : 강원특별자치도 동해시 동해 · 묵호항 일원
- 용역비/기간 : 13억원 / 착수후 9개월
- 과업내용 : 정밀안전점검 용역 1식 (대상 : 동해항 북방파제 등 17개소)

항 명	시설물명	시설구분	종류	구조형식	연장(m)	준공년도	종별	도래시기	비 고
동해항	북방파제	외곽	방파제	케이슨혼성제	1,140	1980	1종	'24	
묵호항	북방파제	외곽	방파제	케이슨혼성제	1,175	2003	1종	'24	
동해신항	방파호안 (1공구)	외곽	방파제	케이슨혼성제	1,448	2021	1종	'24 (최초)	수중조사 포함
동해항	남방파제	외곽	방파제	케이슨혼성제	580	1980	2종	'24	
묵호항	2투기장	외곽	호안	사석식경사제	625	2011	2종	'24	
동해항	중앙부두 (30선석)	계류	안벽	잔교식	270	1983	1종	'24	
동해항	남부두(1단계) (11,12,13선석)	계류	안벽	잔교식	760	1980	1종	'24	
동해항	남부두(2단계) (14선석)	계류	안벽	잔교식	308	1999	1종	'24	
동해항	북부두(2단계) (23선석)	계류	안벽	잔교식	112	1999	1종	'24	
동해항	석탄부두	계류	안벽	중력+잔교식	270	1982	2종	'24	수중조사 포함
동해항	남부두(2단계) (15선석)	계류	안벽	잔교식	240	1999	2종	'24	수중조사 포함
동해항	북부두(1단계) (21,22선석)	계류	안벽	중력식	681	2019	2종	'24	
동해항	북부두(2단계) (24선석)	계류	안벽	잔교식	196	1999	2종	'24	수중조사 포함
동해항	북부두(2단계) (25선석)	계류	안벽	잔교식	212	1999	2종	'24	수중조사 포함
동해항	서부두(2단계)	계류	안벽	중력식	232	1999	2종	'24	수중조사 포함
동해항	서부두(2단계)	계류	안벽	잔교식	168	1999	2종	'24	수중조사 포함
묵호항	제3부두	계류	안벽	중력식	330	1971	2종	'24	수중조사 포함

동해 · 묵호항 외곽시설